

工程名稱 PROJECT  
高雄區農業改良場澎湖分場  
澎湖分場  
105年育苗溫室重建案

檔案編號 FILE NO. 2015016

圖章 SEAL

附註 REMARK

圖名 DRAWING  
圖說索引表  
告示牌  
施工說明

圖號 DRAWING NO.  
B-0

比例 SCALE 1:1

繪圖 DRAWN 校準 APPROVED

設計 DESIGNED 日期 DATE

變更登記		
次數	日期	修改人 內容概述
△		
△		
△		
△		
△		
△		

執照圖章號 SEAL NO.

施工圖圖章 SEAL NO.  
117

# 高雄區農業改良場澎湖分場 105年育苗溫室重建案

圖號	張號	圖名
B0	1/7	圖說索引表 告示牌 施工說明
B1	2/7	平面配置圖
B2	3/7	屋面配置圖
B3	4/7	立面配置圖
B4	5/7	A、C Line 立面配置圖
B5	6/7	大樣示意圖1
B6	7/7	大樣示意圖2

75cm

120cm

工程名稱 (Project Name)		105年澎湖分場育苗溫室重建案	
監造單位 (Construction Supervisor)		顏春嘉建築師事務所	
施工廠商 (Contractor)			
施工期間 (Duration)		民國 年 月 日至 年 月 日	
工地負責人 (Site Manager)		電話 (TEL)	
		全民督工專線及網址 (Hot Line and Web site) 0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
		工程處 工務所	
		洽辦機關政風室：	
通報專線 (Complaints & Suggestions)		(Government Ethics Department)	
		00環保局 (Environmental Protection Department)	
		空氣污染防治費徵收管制編號： 公害檢舉電話號碼：0800-066666	
經費來源 (Budgetary source)		1. 中央：_____ (千元) (Unit: NT 1, 000) 2. 地方：_____ (千元) (Unit: NT 1, 000)	
重要公告事項 (Notice)		1. 一年 (Yr) 月 (M) 日 (D)： 2. 二年 (Yr) 二月 (M) 二日 (D)： 3. 歡迎下載使用全民督工 APP 通報程式	

未達查核金額之工程告示牌正面示意圖

## 施工補充說明

1. 本案位於高雄區農業改良場澎湖分場內,作業內容為新建溫室,施作範圍需完成圖示內容,施作前(投標前)廠商應現地勘查核對基地現況並評估設施建置期間材料搬運堆置,工作機具之使用及完成合約標的之各項配合作業,其相關費用皆已包含於各工項之費用內,廠商不得藉故不施作或要求增加費用,施作範圍依現況為準,圖說尺寸如需配合現況調整,須事前通知監造,經同意後再行辦理
2. 本案所需之動力設備及機具,承商應確實評估,各項費用已內含於工程費
3. 本案各工項之施工位置在不影響安全與數量不減之前提,經業主及監造單位同意確認後,可適當調整,並於竣工圖上修正
4. 本工程所使用之材料,設備所標示之品牌,為估價及施作之標準,所有符合或優於相關規範之產品皆可以使用
5. 本工程各工項進場施工前,應辦理材料送核作業,材料未經審定不得運送至工地或組裝,已施作部分,得不予承認
6. 基地內配合施作溫室,經甲方通知必須配合拆除或清運之作業,無論是否列於圖說或預算表內,得標廠商仍需配合辦理,相關費用已含於工程費用總價內
7. 本案施工範圍需以警示帶,告示牌及必要之區隔設施避免人員誤入,廠商應作好相關安全防护措施,施工期間應隨時注意作業區內外之清潔,每日收工前應確實清潔施工路徑及工區範圍
8. 其他事項說明
  - (1). 外水外電由業主負責接至溫室內指定位置.
  - (2). 本案採用H型底樑,定置於原有PC水泥地面上,再將底樑以化學螺栓植筋方式,在柱位點定位,並與原PC水泥地板固定結合,四周底部縫隙再以水泥漿填實
  - (3). 外部一般水源由業主提供至溫室端入口位置處.