

行政院農業委員會高雄區農業改良場

「澎湖分場農業用簡單網室維修」工程一式採購案

公開徵求廠商企劃書需求

壹、採購標的：澎湖分場農業用簡單網室維修工程一式

一、維修範圍：澎湖分場4連棟力霸溫室、SW+溫室及 M4育苗玻璃溫室。

二、採購規格需求：

1. 4連棟力霸溫室膠膜受損嚴重，須全棟(長36公尺，寬25.8公尺，高4.5公尺)進行膠膜、防風網及防蟲塑膠網汰換修復，並汰換鏽蝕之捲取機、防飄桿、支架及鐵架元件。
2. SW+溫室屋頂膠膜破損，須進行汰換。
3. M4育苗玻璃溫室風扇損壞須依原規格進行汰換，並進行二層漆防鏽處理。
4. 修復之4連棟力霸溫室需加強主體結構防風能力，加強熱浸鍍鋅鋼管及加強相關支柱之連結。
5. 4連棟力霸溫室頂部需覆蓋 P0 或 PE 膜避免雨水滴落，四周需置防蟲塑膠網(32目)避免昆蟲侵入，塑膠網外需置捲揚式 P0 或 PE 膜(捲揚式設備離地高度至少2公尺)。
6. 須汰換裝設風扇之 M4育苗玻璃溫室內有220V 電線，需與原溫室內定時裝置相連接。
7. 各鐵架元件及機座板除鋁製品外，皆須熱浸鍍鋅處理或使用不銹鋼材質，鍍鋅量 $350\text{g}/\text{m}^2$ (含)以上，驗收時應檢附檢驗報告或相關證明文件。
8. 使用之螺絲、螺帽及華司皆須經熱浸鍍鋅處理或使用不銹鋼材質。
9. 原有溫室受損拆除之廢棄物須由廠商負責清運。
10. 完工驗收後，主體結構至少應保固2年，P0 或 PE 膜及防蟲網至少應保固1年。
11. 廠商於投標截止日期前，請於上班時間內至澎湖分場進行現場勘查，並依現場狀況繪製規劃設計圖。

貳、施工期限：自決標次日起15個日曆天內申報開工，並於開工之日起60個日曆天內完工。

參、預算經費：新臺幣96萬元整。

肆、企劃書文件規格：

一、請提供企劃書一式五份。

二、企劃書請以 A4之紙張規格撰寫，加封面並裝訂成冊。

三、企劃書內容請依採購標的(採購數量及採購規格需求)及施工期限，並於預算經費內進行規劃設計，內容至少須包含下列事項：

(一) 規劃設計內容(含：平面圖、立面圖、剖面圖、組裝意圖、細部詳圖等)。

(二) 施工計畫(含：施工時程與進度規劃、執行本案主要人力配置)。

(三) 廠商評鑑(含：公司簡介、人力、組織與規模；履約能力與過去履約績效(國內外規劃、設計、施作溫室實績或證明，或依法令規定核給之結算驗收證明書，或原始定作人、總承攬廠商或機關(構)出具之完成證明，或契約連同驗收紀錄或；其他經本場認可之證明文件)。

(四) 價格完整性及合理性(含：廠商標價(報價)及投標標價清單(單價分析表)，標價含品質管制作業費、勞安環保管理費、綜合保險費、利潤管理費及營業稅(註：請加蓋廠商及負責人印章))

(五) 材料設備之規格及品質。

伍、評審作業流程、評審標準及評審方式：詳如投標廠商評審須知。

陸、議價及決標方式

一、評審結果之最符合需要廠商優先取得議價權。

二、最符合需要廠商應於評審結束後，另依本場時間辦理議價。